

Varmennetun sähkönjakelun palvelut

Käyttöönottopalvelu



Käyttöönottopalvelu sisältää laitteiston perusteellisen tarkastuksen ja jännitteen kytkemisen. Palveluilla varmistetaan laitteiston täydellinen toimivuus ja takuusertifiointi.

Sertifioitu ABB:n UPS-kenttäasentaja käy paikan päällä suorittamassa käyttöönottopalvelut laitteistolle. Toimenpiteistä laaditaan käyttöönottoraportti, joka toimitetaan asiakkaalle.

Työn laajuus

- Alustava tarkistus
- Kaapin sisäpuolinen tarkastus
- Jännitteen kytkemistä edeltävät tarkistukset
- Looginen kytkentätesti (monivaiheinen)
- Toimintatestit (myös hätäsiirrot)
- Lopullisten mittausten kirjaus
- Järjestelmän määrittäminen
- Etävalvontatarpeiden arviointi
- Koulutustarpeiden arviointi
- Täydellinen käyttöönottoraportti

Ominaisuudet

- Palvelut paikan päällä
- Täytetty käyttöönottoraportti
- Koulutettu, sertifioitu ABB:n UPS-kenttäasentaja

Edut asiakkaalle

- Varmuus laitteiston asianmukaisesta sähköasennuksesta
- Vähemmän asennukseen liittyviä ongelmia käyttöönottojen yhteydessä
- Varmuus laitteiston asianmukaisesta määrittämisestä oikeaan ympäristöön
- Ennakoiva mahdollisten sähköongelmien estäminen
- Takuusertifiointi

Tärkeää

- Kiinteistöpäällikön tai vastaavan henkilön on suositeltavaa olla paikalla tarkastuspalveluiden aikana

—

ABB Oy

Domestic Sales

Puh: 010 22 11

<https://new.abb.com/ups/fi/>

abb.fi

Lisätiedot

Pidätämme oikeuden tehdä teknisiä muutoksia tuotteeseen ja tämän asiakirjan sisältöön ilman ennakoilmoitusta. Tilausajankohtana voimassa olevia sovittuja ehtoja sovelletaan. ABB ei vastaa mistään tämän asiakirjan mahdollisista virheistä tai puutteista. Pidätämme kaikki oikeudet tähän asiakirjaan ja sen sisältämiin tietoihin. Tietojen jäljentäminen, luovuttaminen kolmansille osapuolille ja käyttö kokonaisuudessaan tai osittain on ehdottomasti kielletty ilman ABB:n etukäteen antamaa kirjallista hyväksyntää.

© Copyright 2021 ABB. Kaikki oikeudet pidätetään.
Teknisiä tietoja voidaan muuttaa ilman ennakoilmoitusta.